



## VITI RA P

### Viti per il fissaggio del pannello PAVAROOM su fondi in muratura, calcestruzzo e legno

Viti RA P multiuso per il fissaggio del pannello PAVAROOM su pareti in muratura, calcestruzzo e su strutture in legno. Vite Ø 7,5 mm, testa della vite 11 mm, serraggio con TORX T30.

Consumo: 8 pezzi/mq

**Fissaggio su muro/cls: preforo Ø 6 mm, profondità preforo > 10mm della vite, eseguito a rotazione**

PAVAROOM 30 = RA P 100 mm

PAVAROOM 60 = RA P 135 mm

#### Fissaggio su legno:

PAVAROOM 30 = RA P 60 mm

PAVAROOM 60 = RA P 100 mm

#### Dati Tecnici:

| descrizione                           | Unità di misura |                        |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| diametro della vite                   | mm              | 7,5                    |
| diametro della testa                  | mm              | 11                     |
| Serraggio                             |                 | TORX T30               |
| Lunghezze delle viti                  | mm              | 60-100-135             |
| Ø Preforo per calcestruzzo e muratura | mm              | 6                      |
| Lunghezza preforo per cls e muratura  | mm              | Lunghezza vite + 10 mm |
| Modalità preforo A rotazione          |                 |                        |
| Fissaggio su muratura:                |                 | 8 pz/m <sup>2</sup>    |
| PAVAROOM 30                           |                 | RA P 100 mm            |
| PAVAROOM 60                           |                 | RA P 135 mm            |
| Fissaggio su legno:                   |                 |                        |
| PAVAROOM 30                           |                 | RA P 60 mm             |
| PAVAROOM 60                           |                 | RA P 100 mm            |